# NUVAX-Kleber KS

**- Spachtel zum Kleben von NUVAX-Kalziumsilikatplatten-**
**(zum Kleben und Armieren)**

Technisches Datenblatt

Anwendungsbereiche/Eigenschaften:
Der Spachtel NUVAX-Kleber KS ist ein mineralischer, faserarmierter Klebespachtel speziell zum Verkleben und Gewebearmieren von Kalziumsilikatplatten im Innenbereich. Das Produkt entspricht nach DIN EN 998-1 der Kategorie CSII, ist hoch kapillaraktiv und Bestandteil für unser System mit NUVAX-Klimaplatten KS.

Eigenschaften:

- hoch kapillaraktiv
- extrem gutes Wasserrückhaltevermögen
- hervorragende Klebkraft
- leichte, gute Verarbeitung
- maschinell oder per Hand

Technische Daten:

| | |
|---|---|
| Farbe | hellgrau |
| Körnung | ca. 0,4 mm |
| Zuschlag | fein fraktionierte Sande |
| Zusatzmittel | Haftmittel, Additive u. Kapillaraktivitätszusätze |
| Wärmeleitfähigkeit | ≤ 0,82 W/(m*k) für P=50%<br>≤ 0,89 W/(m*k) für P=90% (Tabellenwert n. EN1745) |
| Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl | μ ≤ 15 |
| Wasseraufnahme | W0 |
| Brandverhalten (Klasse) | A1 |
| Produktart | Normalputzmörtel (GP) |
| Mörtelgruppe | P II nach DIN V18550 |
| Bindemittel | nach DIN EN 197-1 und DIN EN 459-1 |
| Trockenzeit | mind. 2 Tage je mm Schichtdecke, jedoch mind. / Tage |
| Verarbeitungstemperatur | + 5° C bis +30° C |

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Baushop.com GmbH
E-Mail: kontakt@baushop.com www.baushop.com
Tel: 0421/69003074
Sitz: Bremen / Geschäftsführer: Michael Schwarze

Bankverbindung: Volksbank eG Oldenburg-Land Delmenhorst
IBAN: DE66 2806 6214 0088 1414 00 BIC: GENODEF1WDH
Gläubiger-ID: DE162939654 / St.-Nr. 6010602392
Amtsgericht Bremen: HRB 43048 / UST-IdNr: DE465044438

Stand 27.07.2026

Untergrund:
Der Untergrund muss eben, saugfähig, trocken und frei von Trennmitteln sowie Staub, losen Teilen und Sinterhaut sein. Die Tragfähigkeit insbesondere von Altputzen und Altanstrichen muss sorgfältig überprüft werden. Alte mürbe Putze und schlecht anhaftende Altanstriche, nicht tragfähige Beschichtungen sowie Pilz- und Schimmelbefall sind restlos zu entfernen und mit NUVAX-Multigrund vorzubehandeln. Der Untergrund darf feucht, aber nicht nass sein. Gipshaltige Untergründe müssen mit NUVAX-Multigrund vorbehandelt werden.

Verarbeitung:
NUVAX-Kleber KS für die Verarbeitung per Hand pro Sack ca. 8,5 Liter sauberes Wasser in einem Eimer vorlegen, Material mit einem Rührwerk klumpenfrei anrühren, kurz ruhen lassen und auf verarbeitungsfertige Konsistenz aufrühren (Rührwerk ca. 600 U/min z.B. Collomix DLX). NUVAX-Kleber KS kann auch mit allen gängigen Mischpumpen und Putzmaschinen verarbeitet werden. Rostfreie Edelstahltraufel verwenden, Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser abwaschen.

Verbrauch:
Kleben ca. 4,0 - 8,0 kg/m² // 25kg = 3,1-6,2 m²
Armieren ca. 3,5 - 5,0 kg/m² // 25kg = 5,0-7,1 m²

Lieferform:
25kg Sackware
12,5kg Eimer

Lagerung:
Sackware ist verschlossen in trockenen, frostfreien und gut belüfteten Räumen zu lagern und vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung zu schützen. Mindestens 6 Monate in Originalverpackung ab Produktionsdatum haltbar. Beschädigte Gebinde oder angebrochene Ware luftdicht verschließen und zeitnah verarbeiten.

Systemkomponenten:
NUVAX-Klimaplatten KS
NUVAX-Multigrund
NUVAX-Feinpachtel FS
NUVAX-Rollputz RP
NUVAX-Silkatfarbe IB

**Haftungsausschluss**

*Obwohl alle hierin enthaltenen Informationen und/oder Spezifikationen nach bestem Wissen und Gewissen wahr und genau sind, empfehlen wir immer, eine Studie durchzuführen, um die Eignung des Produkts zu bestätigen, da im Zusammenhang mit Empfehlungen oder Vorschlägen von uns oder unseren Vertretern, Vertretern oder Händlern keine Garantie oder implizit gegeben oder impliziert wird. Die Informationen in diesem Datenblatt gelten ab dem angegebenen Datum und ersetzen alle vorherigen.*